

C.E.R. EDIL srl

COSTRUZIONI EDILI

Via Papa Giovanni XXIII n.20 - 24042 CAPRIATE S.GERVASIO
Tel 0290963724 fax 0290929023 mail: info@ceredil.com
PI 02818670164

**Spett.le
ECOISOLA**

22/01/2021

Oggetto: PREVENTIVO

- 1) *Fornitura e posa ponteggio tratto di facciata esterna*
- 2) *Rimozione parti ammalorate tratto di facciata*
- 3) *Intonaco e rasatura tratto di facciata compreso rete, escluso imbiancatura*
- 4) *Verifica perdita tetto escluso eventuale sostituzione pluviale di scarico incassato da valutare*
- 5) *Rimozione tratto di intonaco interno al wc e successivo intonaco e rasatura compreso rete escluso imbiancatura*
- 6) *Opere murarie interne per pociole riparazioni di pavimenti e rivestimenti e murature - escluso imbiancatura ed assistenze elettricista e idraulico*

Totale lavori preventivati a corpo

€ 5.400,00

+ iva

NB: I lavori non preventivati verranno contabilizzati a consuntivo , applicando i prezzi del bollettino CCIAA di Bg 2018 con ribasso del 15%

C.E.R. EDIL srl
COSTRUZIONI EDILI

Spett.le
ECOISOLA

22/01/2021

**Oggetto: PREVENTIVO LAVORI ESTERNI PER
NUOVA LINEA GAS PARTE PRIVATA**

1)	Taglio pavimentazione in manto bituminoso	mt	170
2)	Rimozione manto bituminoso cm. 12 compreso carico su automezzo mt 85 x 0,6	mq	51
3)	Oneri di discarica materiale bituminoso		
4)	Trasporti discarica	nr	4
5)	Scavo in sezione con materiale lasciato al ciglio dello scavo 0,60x0,60	mt	85
6)	Rimozione tratto di pavimento in piastre di cemento per passaggio nuova linea e successivo ripristino a corpo		
7)	Assistenza edile alla posa delle tubazioni e fornitura e posa di sabbia per rinfianco	mt	85
8)	Reinterro scavo con materiale di risulta	mt	85
9)	Conferimento alle discariche dei materiali di risulta in eccesso, compreso trasporti e oneri a corpo		
9)	Ripristino pavimentazione in asfalto Binder - Escluso tappetino		
10)	Oneri di sicurezza		

Totale complessivo

€ 5.000,00
+ iva

NB: I lavori non preventivati verranno contabilizzati a consuntivo, applicando i prezzi del bollettino CCIAA di Bg 2018 con ribasso del 15%